

COMUNE DI ROSSANA

Provincia di Cuneo

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALICHE
PRESENTANO UNA SUPERFICIE ASFALTATA MOLTO DETERIORATA**

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA – 12020 ROSSANA – CN

TAV.

COMPUTO METRICO

Il Tecnico: SAROGLIA Geom. Maurizio Enrico

n.o.	DESCRIZIONE DELLE OPERE				totale
1	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare il materiale terroso e sabbioso, compresa l'estirpamento dell'erba esistente l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo d'opera per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti Strada San Bernardo Via Ruà Pilone Via Pellini Via Braida Strada Rebuffà totali			Mq. 2.104,00 Mq. 787,00 Mq. 291,00 Mq. 280,00 Mq. 1.663,00	Mq. 5.125,00
2	Provvista e stesa di emulsione butiminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/mq per ancoraggio strato di base Via Ruà Pilone Via Pellini Via Marconi Via Braida Strada Rebuffà totali				Mq. 5.125,00
3	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. 01 01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido Via Ruà Pilone Via Pellini Via Marconi Via Braida Strada Rebuffà totale	Mq. 5.125,00	Q.li/mq. 1,00		Q. .li 5.125,00
5	Nolo di motor grader livellatore, compreso autista e carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego dalla potenza fino a 100 HP Via Ruà Pilone Via Pellini Via Marconi Via Braida Strada Rebuffà totale				Ore 10,00
6	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego - per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80				n. 3,00