

COMUNE DI ROSSANA

PROVINCIA DI CUNEO

**PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MANTO BITUMINOSO STRADE COMUNALI CHE PRESENTANO UNA SUPERFICIE
ASFALTATA MOLTO DETERIORATA**

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSSANA – 12020 ROSSANA - CN

ELENCO PREZZI UNITARI

Il tecnico: SAROGLIA Geom. Maurizio Enrico

li,

A MANO D'OPERA			
		IN LETTERE	IN CIFRE
B NOLI			
3	Nolo di motor grader livellatore, compreso autista e carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego dalla potenza fino a 100 HP 01.P24.A80.005	€/ora Settantotto/07	€/ora 78,07
C OPERE COMPIUTE			
5	Preparazione di pavimentazione esistente, per stesa di tappeti bituminosi, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare il materiale terroso e sabbioso, compresa l'estirpamento dell'erba esistente l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione e mezzo d'opera per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti 01.A22.A20.015	€/mq. Zero/70	€/mq. 0,70
6	Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/mq per ancoraggio strato di base 01.A22.A90.005	€/mq. Zero/55	€/mq. 0,55
7	Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conformi alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. 01 01.A22.F20.005 Confezionato con bitume semisolido (fornitura e stesa) Fornitura 01.A22.F20.005 Stesa 01.A22.A50.010 totale	€/q.le sei/10 €/q.le uno/293 €/q.le sette/393	€/q.le 7,393
8	Messa in quota al piano strada di chiusini in ghisa nell'ambito di lavorazioni stradali successivamente all'asportazione per scarifica, mediante preventiva realizzazione di nuovo piano di appoggio costituito da cordolo in mattoni pieni e malta di cemento; comprensivo di trasporto dal luogo di eventuale deposito al sito di impiego - per dimensioni interne oltre 50x50 e fino a 80x80 01.A22.E50.015	€/cad. ottantasette/22	€/cad. 87,22